

Типовые конфигурации и цены контейнерных ЦОД

Проектирование по требованиям Tier III / TIA-942 Rated 3 · производство во Владимире · комплектация и пусконаладка с завода

РАЗДЕЛ 1

Четыре типовые конфигурации

Малый КЦОД

филиалы, лаборатории, резервные площадки

Серверные стойки	2-5
ИТ-нагрузка	до 50 кВт
Контейнер	20 ft ISO / NonISO
Резервирование	N+1 / 2N

В СОСТАВЕ

- ИБП, кондиционирование, СКУД, мониторинг
- Пожаротушение и охранный сигнализация

от 10 млн ₽

запуск от 3 месяцев

Средний КЦОД

производственные площадки, консолидация серверных

Серверные стойки	6-9
ИТ-нагрузка	до 90 кВт
Контейнер	25-40 ft NonISO
Резервирование	N+1 / 2N

В СОСТАВЕ

- Машинный зал и энергомодуль в отдельных отсеках
- Газовое пожаротушение, видео, СКУД, СКС

от 25 млн ₽

запуск от 4 месяцев

Крупный КЦОД

основной ЦОД предприятия, критическая инфраструктура

Серверные стойки	10-15
Полная мощность	до 250 кВт
Контейнер	основной + энергомодуль
Резервирование	до 2N (Rated 3)

В СОСТАВЕ

- Питание и АВР вынесены в энергомодуль
- Масштабирование дополнительным модулем

от 41 млн ₽

запуск от 5 месяцев

Энергомодуль

модуль питания для крупных КЦОД

Назначение	питание 1+ КЦОД
Мощность	до 500 кВт
Контейнер	20 ft
Резервирование	N+1 / 2N / 2N+1

В СОСТАВЕ

- ИБП, батарейные шкафы, ВРУ, щиты, АВР
- Разгружает машинный зал от инженерии

по запросу

к крупному КЦОД

РАЗДЕЛ 2

Что влияет на стоимость

Резервирование ИБП

N → N+1 → 2N: **каждая ступень дороже**, выше живучесть питания

Резерв охлаждения

N → N+1 → 2N: **рост цены**, обслуживание без остановки

Пожаротушение

порошковое → аэрозольное → газовое: **газовое безопаснее для техники**

Распределение питания

PDU базовые → с мониторингом → управляемые: **+15-30%** к блоку питания стоек

Дизель-генератор

автономия при отключении внешней сети: **отдельная позиция** в смете

Подготовка основания

фундамент/площадка под модуль: **после обследования** объекта

РАЗДЕЛ 3

Экономика владения: КЦОД, своё здание, аренда

ВАРИАНТ	РАЗОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	РАСХОДЫ В ГОД	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Своё здание ЦОД	80-150 млн ₽	3-6 млн ₽	Крупная капитальная площадка на десятки лет
Colocation (аренда)	0 ₽	12-18 млн ₽	Временное размещение без стартовых вложений
АйТек КЦОД	41-45 млн ₽	2-4 млн ₽	Контроль над инфраструктурой, горизонт 5+ лет

Расчёт для конфигурации на 10 стоек при ИТ-нагрузке ~100 кВт. При меньшей мощности цифры всех вариантов пропорционально ниже.

РАЗДЕЛ 4

Этапы и сроки: суммарно 3-5 месяцев

01 Интервью Мощность, стойки, надёжность, площадка	02 Концепция 2-3 варианта архитектуры и бюджет	03 Проект Спецификация, схемы, документация	04 Производство Сборка и заводская проверка	05 ПНР и ввод Доставка, монтаж, тесты, обучение
---	---	--	--	--

РАЗДЕЛ 5

Реализованные объекты (aitek.ru/projects)

ГОСЗАКАЗ · ОБОРОНА ВМедА им. С.М. Кирова Два модуля · ИБП 100 кВт 2N+1 · охлаждение 4×25,6 кВт	ОПК · ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Мотовилихинские заводы 20 ft ISO · ИБП N+1 · АВР · виртуальный тур 360°
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБИ Продакт 3 блока · ИБП и ДГУ по 250 кВт · 14 шкафов 42U · тур 360°	ИСПЫТАНИЯ · ЛАБОРАТОРИЯ Яндекс Испытания 20 ft · 2 зоны с общим тамбуром · газовое пожаротушение

РАЗДЕЛ 6

Допуски и статус производителя

с 2002 НА РЫНКЕ	44/223-ФЗ ГОСЗАКУПКИ	ГОЗ ГОСОБОРОНЗАКАЗ	МЧС ЛИЦЕНЗИЯ	СРО ДОПУСК	24/7 СЕРВИС
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Точный расчёт под вашу задачу

Инженер подготовит смету и спецификацию по опросному листу. Ответ – в течение 1 рабочего часа.

+7 (4922) 44-44-42

info@aitek.ru ·
t.me/aitek_ru