

Типовые конфигурации и цены контейнерных ЦОД

Проектирование по требованиям Tier III / TIA-942 Rated 3 · производство во Владимире · комплектация и пусконаладка с завода

РАЗДЕЛ 1

Четыре типовые конфигурации

Малый КЦОД

филиалы, лаборатории, резервные площадки

Серверные стойки

2-5

ИТ-нагрузка

до 50 кВт

Контейнер

20 ft ISO / NonISO

Резервирование

N+1 / 2N

В СОСТАВЕ

ИБП, кондиционирование, СКУД, мониторинг

Пожаротушение и охранная сигнализация

от 10 млн ₽

запуск от 3 месяцев

Средний КЦОД

производственные площадки, консолидация серверных

Серверные стойки

6-9

ИТ-нагрузка

до 90 кВт

Контейнер

25-40 ft NonISO

Резервирование

N+1 / 2N

В СОСТАВЕ

Машинный зал и энергомодуль в отдельных отсеках

Газовое пожаротушение, видео, СКУД, СКС

от 25 млн ₽

запуск от 4 месяцев

Крупный КЦОД

основной ЦОД предприятия, критическая инфраструктура

Серверные стойки

10-15

Полная мощность

до 250 кВт

Контейнер

основной + энергомодуль

Резервирование

до 2N (Rated 3)

В СОСТАВЕ

Питание и АВР вынесены в энергомодуль

Масштабирование дополнительным модулем

от 41 млн ₽

запуск от 5 месяцев

Энергомодуль

модуль питания для крупных КЦОД

Назначение

питание 1+ КЦОД

Мощность

до 500 кВт

Контейнер

20 ft

Резервирование

N+1 / 2N / 2N+1

В СОСТАВЕ

ИБП, батарейные шкафы, ВРУ, щиты, АВР

Разгружает машинный зал от инженерии

по запросу

к крупному КЦОД

РАЗДЕЛ 2

Что влияет на стоимость

Резервирование ИБП

N → N+1 → 2N: каждая ступень дороже, выше живучесть питания

Резерв охлаждения

N → N+1 → 2N: рост цены, обслуживание без остановок

Пожаротушение

порошковое → аэрозольное → газовое: газовое безопаснее для техники

Распределение питания

PDU базовые → с мониторингом → управляемые: +15-30% к блоку питания стоек

Дизель-генератор

автономия при отключении внешней сети: отдельная позиция в смете

Подготовка основания

фундамент/площадка под модуль: после обследования объекта

РАЗДЕЛ 3

Экономика владения: КЦОД, своё здание, аренда

ВАРИАНТ	РАЗОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	РАСХОДЫ В ГОД	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Своё здание ЦОД	80-150 млн ₽	3-6 млн ₽	Крупная капитальная площадка на десятки лет
Colocation (аренда)	0 ₽	12-18 млн ₽	Временное размещение без стартовых вложений
КЦОД Aitek DC	41-45 млн ₽	2-4 млн ₽	Контроль над инфраструктурой, горизонт 5+ лет

Расчёт для конфигурации на 10 стоек при ИТ-нагрузке ~100 кВт. При меньшей мощности цифры всех вариантов пропорционально ниже.

РАЗДЕЛ 4

Этапы и сроки: суммарно 3-5 месяцев

01 Интервью Мощность, стойки, надёжность, площадка	02 Концепция 2-3 варианта архитектуры и бюджет	03 Проект Спецификация, схемы, документация	04 Производство Сборка и заводская проверка	05 ПНР и ввод Доставка, монтаж, тесты, обучение
---	---	--	--	--

РАЗДЕЛ 5

Реализованные объекты (aitek.ru/projects)

ГОСЗАКАЗ · ОБОРОНА ВМедА им. С.М. Кирова Два модуля · ИБП 100 кВт 2N+1 · охлаждение 4x25,6 кВт	ОПК · ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Мотовилихинские заводы 20 ft ISO · ИБП N+1 · АВР · виртуальный тур 360°
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБИ Продакт 3 блока · ИБП и ДГУ по 250 кВт · 14 шкафов 42U · тур 360°	ИСПЫТАНИЯ · ЛАБОРАТОРИЯ Яндекс Испытания 20 ft · 2 зоны с общим тамбуром · газовое пожаротушение

РАЗДЕЛ 6

Допуски и статус производителя

с 2002 НА РЫНКЕ	44/223-ФЗ ГОСЗАКУПКИ	ГОЗ ГОСОБОРОНЗАКАЗ	МЧС ЛИЦЕНЗИЯ	СРО ДОПУСК	24/7 СЕРВИС
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Точный расчёт под вашу задачу

Инженер подготовит смету и спецификацию по опросному листу. Ответ – в течение 1 рабочего часа.

+7 (4922) 44-44-42

info@aitek.ru ·

t.me/aitek_ru